

云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2025〕8号

关于奥通玻璃科技（新兴）有限公司现代炫玻璃生产项目环境影响报告表的批复

奥通玻璃科技（新兴）有限公司：

你公司报来《奥通玻璃科技（新兴）有限公司现代炫玻璃生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、奥通玻璃科技（新兴）有限公司现代炫玻璃生产项目（以下简称“本项目”）位于云浮市新兴县新城镇万洋一路5号中座厂房、东座厂房、东一厂房、宿舍楼，占地面积35025.9m²，建筑面积30732.37m²，主要建筑物有3栋单层厂房、1栋5层宿舍楼。

主要生产设备：切割机3台、磨边机4台、钻孔机1台、清洗机4台、钢化炉4台、中空线3条、均质炉1台、纯水制备系统1套、夹胶线1条、高压釜1台、打胶机3台、密封胶3台、

除膜机 1 台、折弯机 2 台、灌分子筛机 3 台、中空玻璃充气机 3 台、储气罐 4 个、干燥机 1 台、空压机 3 台、行车 2 台。

原辅材料主要包括：平板玻璃原片 244.90 万平方米/年、丁基热熔密封胶 15.34 吨/年、PVB 胶片 17.68 万万平方米/年、分子筛 39 吨/年、氩气 30.3 立方米/年、铝隔条 256.2 吨/年、双组份硅酮密封胶 A 组 98800 升/年、双组份硅酮密封胶 B 组 9880 升/年、机油 0.05 吨/年。

钢化玻璃生产工艺：玻璃原片-开介-湿式磨边-湿式钻孔-清洗-钢化-均质-检验-成品。中空玻璃：钢化玻璃-清洗-铝隔条组框-填充分子筛-打胶-除膜-氩气合片-封胶-检验-成品。夹层玻璃生产工艺：钢化玻璃-清洗-PVB 合片-预热预压-高压粘合-检验-修剪-成品。项目生产规模为钢化玻璃 240 万平方米/年、中空玻璃 130 万平方米/年、夹层玻璃 35 万平方米/年。

项目员工 200 名，内部安排食宿，每天 2 班制，每班 8.5 小时，年工作 310 天。项目总投资 9000 万元，其中环保投资 90 万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目

还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生产废水（磨边废水、钻孔废水、清洗废水）、纯水制备产生的浓水及反冲洗水、冷却水和生活污水。

纯水制备产生的浓水用于磨边、钻孔工序；生产废水、纯水制备产生的反冲洗水、冷却水经“曝气+混凝沉淀分离”处理后回用于生产；食堂含油废水经隔油隔渣池处理、其他生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准与新兴县新成工业园北园污水处理厂进水标准的较严值后经污水管网汇入新兴县新成工业园北园污水处理厂处理。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目建成后的大气污染物主要为开介、打胶、封胶、预热预压、高压粘合工序产生的废气和食堂油烟。

打胶、封胶、预热预压、高压粘合工序产生的废气经收集至二级活性炭吸附装置处理后引至不低于15米高排气筒排放；食堂油烟经静电油烟净化器处理后经专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放。

NMHC有组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1大气污染物排放限值与《合成树脂工业污

染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表5大气污染物特别排放限值的较严值；臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放标准值；油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模要求。

NMHC无组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及2024年修改单表9企业边界大气污染物浓度限值；臭气浓度无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界新扩改建二级标准限值；厂区内颗粒物、NMHC无组织排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表B.1厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源是生产设备运行噪声，噪声源强约65~85dB(A)。项目设备噪声经选用低噪声设备、隔声、减振及距离衰减等措施处理后，东厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区限值，其余厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。一般工业固废包括废玻璃渣、玻璃边角料、铝隔条边角料、PVB边角料、废包

装材料、沉渣、污泥、废反渗透膜；危险废物包括废包装桶、废手套及抹布、废机油、废机油桶、废活性炭。

生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固废收集后交有一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物收集后暂存于项目危废暂存库，定期交具有危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实土壤、地下水污染防治措施。项目在运营期应对地面进行硬化及分区防渗，按《报告表》评价要求落实好各项污染防治措施，并加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。

（六）严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度，落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，加强物料运输、储存、生产过程中的管理。

（七）项目须按照国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

（八）严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治对策，确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据《报告表》分析，项目污水依托新兴县新成工业园北园污水处理厂处理，不单独对项目废水设置总量控制指标；大气污染物排放总量控制指标为 VOCs：0.8249t/a。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新向有审批权的生态环境行政主管部门报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在产生实际污染物排放之前，依法办理排污许可证手续；项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以上批复仅限于报告表中所评价的东莞市东彩印刷包装有限公司云浮市分公司纸制品生产项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2025年2月6日

公开方式：主动公开

抄送：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会。