

云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2023〕25号

关于广东甜心屋食品有限公司年产盐金枣 150 吨、话梅 150 吨、木瓜粒 30 吨迁扩建项目 环境影响报告表的批复

广东甜心屋食品有限公司：

你公司报来《广东甜心屋食品有限公司年产盐金枣 150 吨、话梅 150 吨、木瓜粒 30 吨迁扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东甜心屋食品有限公司年产盐金枣 150 吨、话梅 150 吨、木瓜粒 30 吨迁扩建项目（以下简称“项目”），位于广东省云浮市新兴县凉果工业城 C 区，占地面积 15200m^2 ，建筑面积 22805m^2 ，项目中心地理位置为北纬 $22^\circ 42' 15.865''$ ，东经 $112^\circ 16' 7.538''$ 。

原有项目《新兴县壹伟甜心屋食品有限公司年产蜜饯 200 吨

建设项目现状环境影响评估报告表》已于 2016 年 12 月 28 日通过原新兴县保护局的环保备案（备案号：新环备[2016] 10 号）。产能为年产蜜饯 200 吨。现新兴县壹伟甜心屋食品有限公司拟对原有项目进行迁扩建，搬迁至原项目所在地东南侧，并更名为广东甜心屋食品有限公司。

项目主要生产设备为分级筛选机 2 台、搅拌机 2 台、切粒机 1 台、打粉机 1 台、榨浆机 1 台、烘炉 1 台、燃气煮锅 5 台、空压机 1 台、包装机 2 台、清洗池 2 个、漂洗池 2 个、浸渍池 4 个、腌制池 21 个、高效静电油烟净化器 1 台。原辅材料主要包括陈皮 100t/a、黄皮 50t/a、柑桔 50t/a、青梅 200t/a、木瓜 100t/a、甜蜜素 2t/a、糖精钠 1t/a、食用盐 140t/a、白砂糖 140t/a、食用香料 1.5t/a、包装材料 4t/a、润滑油 0.02t/a。主要生产工艺为筛选、清洗、榨浆、腌制、漂洗脱盐、切粒、成型、浸渍、烘干、晾晒、包装。迁扩建后项目年产蜜饯 330 吨（其中包括盐金枣 150 吨、话梅 150 吨、木瓜粒 30 吨），较原有项目增加 130 吨。

项目迁扩建后全厂员工人数 20 人，厂内设有食宿，每日一班制，每班 8 小时，年工作 280 天。项目总投资 3800 万元，其中环保投资 200 万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性

质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目运营期废水主要为生活污水和原料果清洗工序、盐腌制工序、浸渍工序、漂洗工序、车间地面、晒场、设备清洗产生的生产废水。

生活污水包括员工生活污水及食堂废水，其中食堂废水经隔油除渣池处理后与员工生活污水一并经三级化粪池处理，经预处理后，与项目生产废水一同经自建独立污水处理设施（“物化+生化+高级氧化”工艺）处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后，依托新兴县凉果工业城总污水排放口排入迴龙河。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目运营期废气主要为腌制、漂洗脱盐、晾晒、浸渍工序生产过程中产生的异味、污水处理间恶臭、食堂备餐产生的油烟废气、厨房液化石油气燃烧废气、燃气煮锅液化石油气燃烧废气。

项目腌制、漂洗脱盐、晾晒、浸渍工序产生的异味通过加大抽风频率、定期喷洒除臭剂、加强通风排气等措施处理后，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准。

污水处理间恶臭收集后经“酸碱中和喷淋洗涤吸收塔+活性炭吸附塔”处理后引至楼顶通过一根高15m的排气筒（1#）排放。

恶臭大气污染物有组织、无组织排放浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中表2恶臭污染物排放标准值及无组织排放执行表1恶臭污染物厂界标准值要求。油烟废气经高效静电油烟净化器处理后引至楼顶通过一根高30m的排气筒(2#)排放。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型的要求($\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$)。食堂备餐产生的油烟废气、厨房液化石油气燃烧废气经室内通风排气后直接排放,颗粒物、 SO_2 、 NO_x 无组织排放浓度执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中表2工艺废气大气污染物排放限值(第二时段)无组织排放监控浓度限值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目主要设备噪声源强约60~70B(A),项目设备噪声经选用低噪声设备、隔声,减震及距离衰减等措施处理后,厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

(四)严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物、危险废物。

生活垃圾交由环卫部门清运处理。一般固体废物包括废包装材料、次果及坏果、果皮果核、废果浆、果胚边角料、自建独立污水处理设施污泥、废活性炭。其中废包装材料、废活性炭经分类收集后定期交由有处理能力的单位回收处理;次果及坏果、果

皮果核、废果浆、果胚边角料经分类收集后定期交由环卫部门清运处理；自建独立污水处理设施污泥储存于污泥桶中，定期交由有处理能力的单位处理。

危险废物包括废润滑油、废含油抹布、废原料桶，均暂存于危废暂存区，定期交由具有相应危险废物处理资质的单位处理。

（五）严格落实土壤、地下水污染防治措施。项目在运营期应对地面进行硬化及分区防渗，按环保要求落实好各项应对措施，并加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。

（六）项目须按照国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

（七）严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治对策，确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据项目性质和《报告表》分析，原项目废水水污染物总量控制指标纳入新兴县东成镇金益食品厂水污染总量中，这部分总量目前尚未分配给其他建设单位，故本项目废水水污染物总量控制指标沿用原项目的水污染物总量控制指标，为COD_{Cr}：0.1970t/a、氨氮：0.0219t/a；本项目不设大气污染物排放总量控制指标

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新向有审批权的生态环境行政主管部门报批建设项目的环评文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以上批复仅限于报告表中所评价的广东甜心屋食品有限公司年产盐金枣150吨、话梅150吨、木瓜粒30吨迁扩建项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2023年7月20日

公开方式：主动公开

抄送：东成镇人民政府