

云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2023〕35号

关于广东温氏佳润食品有限公司新增新成家禽屠宰项目环境影响报告书的批复

广东温氏佳润食品有限公司：

你公司报来《广东温氏佳润食品有限公司新增新成家禽屠宰项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东温氏佳润食品有限公司新增新成家禽屠宰项目（以下简称“项目”）位于新兴县新城镇新成工业园 B2-06 地块（佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园）。本次改扩建是在现有厂区预留空地新建年屠宰家禽 1500 万只建设项目，新建单层厂房 1 栋，占地面积 2654m^2 ，建筑面积 2654m^2 ，改扩建后公司总占地面积不变，仍为 100160m^2 ，建筑面积为 85654m^2 。

项目主要生产设备为 4000 只鸡/小时生产线 1 条，包括自动卸笼机 1 台、带式禽笼输送机 1 台、禽笼清洗机 1 台、宰杀流水

线 1 条、恒温浸烫池 1 个、卧式脱毛机 1 台、打脖机 1 台、掏脏流水线 1 条、烫爪槽 1 个、在线打爪机 1 台、曝气清洗池 2 个、割喉管输送线 1 条；2500 只鸡/小时生产线 1 条，包括自动卸笼机 1 台、带式禽笼输送机 1 台、禽笼清洗机 1 台、宰杀流水线 1 条、恒温浸烫池 1 个、卧式脱毛机 1 台、打脖机 1 台、掏脏流水线 1 条、烫爪槽 1 个、在线打爪机 1 台、曝气清洗池 2 个、割喉管输送线 1 条；两线共用设备 1 批，包括电晕机 1 台、大容量螺旋预冷机 1 台、内脏输送带 2 条、剥胗机 1 台、吸肺机 2 台、提升机 2 台、卧式打油机 2 台、集毛池 1 个、羽毛泵 2 台、羽水分离机 1 台、挤毛机 1 台、冷库 1 个、冷却系统 2 个、集肠/集血罐 2 个、冰柜 1 个。项目主要生产工艺为活鸡检验待宰、宰前淋浴、上挂/电晕、宰杀/沥血、浸烫脱毛、开膛/去内脏/打爪、分拣/清洗、包装。项目建成后生产规模为年屠宰家禽 1500 万只。

项目改扩建后员工人数维持为 300 人，无新增员工，均不在厂区内住宿。生产实行单班制，每班工作为 8 小时，年工作 360 天。项目总投资 1200 万元，其中环保投资 119 万元。

二、根据《报告书》的评价结论，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告书》所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目

还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。项目生产废水主要为屠宰废水、待宰区地面清洗废水、车辆清洗消毒废水、生物除臭喷淋废水、鸡笼清洗废水、初期雨水和生活污水。上述综合废水依托广东温氏佳味食品有限公司污水处理站处理后执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准、《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表 3 中禽类屠宰加工三级标准及新成工业园污水处理厂进水水质标准三者的较严值要求，经污水管网汇入新成工业园污水处理厂集中处理。

污水处理站为依托现有污水处理站改造而成，即在原有工艺的基础上增加格栅、微滤、隔渣初沉池、出水消毒等工艺单元，改扩建后处理工艺为“格栅+微滤+隔渣初沉池+调节池+初沉池+气浮+一体化生物降解+二沉池+混凝/絮凝+终沉池+消毒”。

（二）严格落实大气污染防治措施。项目建成后的大气污染物主要为待宰区、沥血区、浸烫区、脱毛区、鸡毛处理区、屠宰废弃物及粪便堆放区等区域产生的恶臭气体，表征因子为氨、硫化氢和臭气浓度。

沥血区、浸烫区、脱毛区、鸡毛处理区、屠宰废弃物及粪便堆放区设置成密闭区域，采用车间内强制送风，整体负压抽风的方式将恶臭污染物收集至 1 套生物除臭塔处理后通过 15m 高排气筒（DA001）排放。待宰区恶臭气体通过喷洒生物除臭剂并加强通

风后无组织排放。

氨气、硫化氢、臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准（新扩改建项目）及表2恶臭污染物排放标准值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源主要是生产设备运行噪声及待宰区禽类鸣叫声，噪声源强约65~90B(A)。项目设备噪声经选用低噪声设备、隔声，减振及距离衰减等措施处理后，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求，其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期固体废物主要为生活垃圾；一般工业固废包括鸡粪、屠宰废弃物、生物除臭塔污泥、废离子交换树脂；危险废物包括次氯酸钠溶液废包装桶、废机油及其包装桶、含油废抹布；动物防疫废物包括病/死禽、检疫检验废物。

生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固废收集后交由有一般工业固废处理能力处理；危险废物收集后暂存于项目危废暂存库，定期交具有危废处理资质的单位处理；动物防疫废物暂存于专用的冷冻冷藏区，委托动物和动物产品无害化处理场所接收处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度，落

实《报告书》中提出的各项风险防范措施，加强物料运输、储存、生产过程中的管理。

（六）项目须按照国家和省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

（七）严格执行项目《报告书》中提出的其他环境影响防治对策，确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据项目性质和《报告书》分析，项目综合废水依托新成工业园污水处理厂，不单独对项目废水设置总量控制指标；项目主要大气污染物为氨气、硫化氢、臭气浓度不设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施拟发生重大变动的，建设单位应当依法重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以上批复仅限于报告书中所评价的广东温氏佳润食品有限公司新增新成家禽屠宰项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2023年9月5日

公开方式：主动公开

抄送：佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园管理委员会