

云浮市生态环境局

云环（新兴）审〔2024〕33号

关于世纪建城（广东云浮新兴县）混凝土有限公司 年产预拌混凝土 50 万立方米建设项目 环境影响报告表的批复

世纪建城（广东云浮新兴县）混凝土有限公司：

你公司报来《世纪建城（广东云浮新兴县）混凝土有限公司年产预拌混凝土 50 万立方米建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、世纪建城（广东云浮新兴县）混凝土有限公司年产预拌混凝土 50 万立方米建设项目（以下简称“项目”）位于云浮市新兴县天堂镇沙湾铺（原旧水泥厂），占地面积 10000m²，建筑面积 3864m²，主要建筑物有 1 栋单层厂房、1 栋单层仓库、1 栋 2 层办公楼、1 栋 2 层宿舍楼、1 栋单层食堂、1 栋单层实验室、1 栋单层门卫室和 1 栋单层危废间。

主要生产设备：装载机 2 台、配料机 2 套、斜皮带机 2 套、粉料筒仓 8 个、水泥称量系统 2 套、粉煤灰称量系统 2 套、减水剂储罐 4 个、减水剂称量系统 2 套、水称量系统 2 套、粉料筒仓脉冲布袋除尘器 8 台、搅拌机 2 套、搅拌机脉冲布袋除尘器 2 台、控制系统 1 套、搅拌车 40 台、试模 10 个、小型振动台 2 个、橡皮锤 10 个、抗压强度测试仪 1 台。

原辅材料主要包括：水泥 150000 吨/年、砂 437500 吨/年、石子 500000 吨/年、粉煤灰 50000 吨/年、减水剂 5000 吨/年、水 75000 吨/年、机油 0.073 吨/年。

生产工艺：原料运入和储存-砂、石子投料-砂、石子输送-水泥、粉煤灰、水、减水剂投料-搅拌-出料装车。项目生产规模为预拌混凝土 50 万立方米/年。

项目员工 50 名，内部安排食宿，每天 1 班制，每班 8 小时，年工作 330 天。项目总投资 5000 万元，其中环保投资 500 万元。

二、根据《报告表》的评价结论，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并确保各类污染物稳定达标排放和总量控制的前提下，我局原则同意项目按照《报告表》所列性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施等进行建设。项目还应重点做好以下工作：

(一)严格落实水污染防治措施。项目废水主要为生活污水、生产废水(场地、搅拌机、搅拌车、车辆冲洗废水)、雨水。

项目生活污水经三级化粪池处理、生产废水及雨水经三级沉淀池处理达到《混凝土用水标准》(JGJ63-2006)表3.1.1钢筋混凝土用水水质要求后回用于生产,不外排。

(二)严格落实大气污染防治措施。项目建成后的大气污染物主要为砂石卸料粉尘、配料仓投料粉尘、粉料筒仓大呼吸粉尘、搅拌机投料粉尘、运输扬尘和食堂油烟。

搅拌机投料工序产生的粉尘经收集至布袋除尘器处理后引至28米高排气筒(DA001)排放;粉料筒仓大呼吸粉尘经收集至布袋除尘器处理后于车间内排放;食堂产生的油烟经静电油烟净化器处理后经专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放。

颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物特别排放限值。油烟有组织排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模要求。

厂界颗粒物无组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表3大气污染物无组织排放限值。

(三)严格落实噪声污染防治措施。项目主要噪声源是生产设备运行噪声,噪声源强约85dB(A)。项目设备噪声经选用低噪

声设备、隔声、减振及距离衰减等措施处理后，东侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区限值；其他厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。项目运营期固体废物主要为生活垃圾、一般工业固废和危险废物。一般工业固废包括污泥（含水率80%）、废弃试验混凝土块、废旧布袋；危险废物包括废机油、废机油桶、含油废抹布及手套。

生活垃圾交由环卫部门处理；一般工业固废收集后交由有一般工业固废处理能力的单位处理；危险废物收集后暂存于项目危废暂存库，定期交具有危废处理资质的单位处理。

（五）严格落实土壤、地下水污染防治措施。项目在运营期应对地面进行硬化及分区防渗，按《报告表》评价要求落实好各项污染防治措施，并加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤和地下水。

（六）严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度，落实《报告表》中提出的各项风险防范措施，加强物料运输、储存、生产过程中的管理。

（七）项目须按照国家 and 省的有关规定规范设置各类排污口，并定期开展环境监测。

（八）严格执行项目《报告表》中提出的其他环境影响防治

对策，确保各类污染物达标排放，按规范处理，加强对环保设施的环境管理及定期维护。

三、根据《报告表》分析，项目不涉及废水污染物排放总量控制指标；项目不涉及大气污染物排放总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环评文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或环境保护措施发生重大变动的，建设单位应当重新向有审批权的生态环境行政主管部门报批建设项目的环评文件。

六、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在产生实际污染物排放之前，依法办理排污许可证手续；项目竣工后，建设单位须按有关规定办理竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方可正式投入使用。

七、以上批复仅限于报告表中所评价的世纪建城（广东云浮新兴县）混凝土有限公司年产预拌混凝土50万立方米建设项目。

八、本批复未尽事宜，按国家和省有关法律法规和相关政策，以及市、县有关规定和要求执行。

云浮市生态环境局

2024年8月26日

公开方式：主动公开

抄送：天堂镇人民政府。